

COMUNE DI MONZA

P.I.I. AMBITO 7 VIA LECCO E AREA SISTEMA VIALE LIBERTA'

Proponente

La Villata S.p.a.

ESSELUNGA S.p.a.

C.E.D.I. S.p.a.

Coordinamento generale

studio NONIS

Via Schievano 12 - 20143 Milano
tel. 02.89181311
e-mail: nonisarch@nonisarch.it

Progettisti:

Architettura - Urbanistica

studio NONIS

Arch. Fabio Nonis

studio BERTANI

Ing. Claudio Bertani

Progettisti:

Viabilità - Urbanizzazioni

TRM CIVIL DESIGN srl

Ing. Michele Rossi

TRM ENGINEERING srl


Ing. Michele Rossi

Progettisti:

Tecnologia -ambiente - Urbanizzazioni

PLANNING

Ing. Gianluigi Marazzi



**PISTA CICLABILE IN COMUNE DI
CONCOREZZO**

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Tav.

VC3

data 01/10/2012

revisioni

data

data

data

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Opere di urbanizzazione nel comune di Concorezzo (SpCat 3) OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... (Cat 1) Demolizioni e sbancamenti (SbCat 1)							
1 / 144 E15103.c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,47	44,70
	Marciaipiedi e piste ciclopedonali (SbCat 7)							
2 / 145 E15051	Marciaipiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Lato nord Lato sud		60,00 30,00			60,00 30,00		
	SOMMANO mq					90,00	14,07	1'266,30
3 / 146 A35010.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Vedi voce n° 145 [mq 90.00]				0,120	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	86,59	935,17
4 / 147 E15061.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 12 x 25 x 100 cm		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	10,32	722,40
5 / 148 E55050	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	55,60	556,00
	OS10 - Segnaletica stradale non luminosa (Cat 4) Segnaletica orizzontale (SbCat 16)							
6 / 149 UN.03.030.0 020	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucchiolevoli, in laminato plastico, dello spessore minimo di 1,50 mm, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia							
	A R I P O R T A R E							3'524,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'524,57
	delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre.		50,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	37,56	1'878,00
	Segnaletica verticale (SbCat 17)							
7 / 150 1U.05.150.00 10.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	6,00			0,600	3,60		
	SOMMANO mq					3,60	242,92	874,51
8 / 151 E15073	Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,83	147,32
9 / 152 1U.05.340.00 20	Posa in opera di portali di qualsiasi tipo e dimensione. Segnale di attraversamento ciclo-pedonale su palo a sbraccio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'500,41	5'000,82
10 / 153 1U.05.310.00 10	Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	203,24	406,48
	OS24 - Verde e arredo urbano (Cat 6) Aree verdi (SbCat 20)							
11 / 154 F15008	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina		70,00			70,00		
	SOMMANO mq					70,00	0,41	28,70
12 / 155 E55002.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica Vedi voce n° 154 [mq 70.00]				0,200	14,00		
	SOMMANO mc					14,00	32,07	448,98
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'309,38
	T O T A L E euro							12'309,38
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	12'309,38	100,000
M:003	Opere di urbanizzazione nel comune di Concorezzo euro	12'309,38	100,000
M:003.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro	3'524,57	28,633
M:003.001.001	Demolizioni e sbancamenti euro	44,70	0,363
M:003.001.007	Marciapiedi e piste ciclopedonali euro	3'479,87	28,270
M:003.004	OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro	8'307,13	67,486
M:003.004.016	Segnaletica orizzontale euro	1'878,00	15,257
M:003.004.017	Segnaletica verticale euro	6'429,13	52,230
M:003.006	OS24 - Verde e arredo urbano euro	477,68	3,881
M:003.006.020	Aree verdi euro	477,68	3,881
	TOTALE euro	12'309,38	100,000
	Data, 26/09/2012		
	Il Tecnico		
	A R I P O R T A R E		